Urząd Gminy Dydnia

36-204 Dydnia 224, woj. podkarpackie

tel. (013) 430-30-02 (centr.)

(013) 430-81-21

(013) 430-30-28

fax. (013) 430-31-94

www.gminadydnia.pl, e-mail: urzad@gminadydnia.pl, BIP: http://bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia/

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

RIIiPP 2222-1-1/10

Dydnia 18.03.2010 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

Zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Końskie i Witryłów oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witryłowie", ogłoszonego w BZP pod nr 60294 - 2010.**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) niniejszym informuję, że do dnia 18 marca 2009 roku do Urzędu Gminy w Dydni wpłynęły niżej wymienione pisma – zapytania dotyczące przetargu: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Końskie i Witryłów oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witryłowie".**

Pytanie 1.:

Prosimy o udzielenie następujących wyjaśnień:

1. ***Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej schematu zasilania obiektu rys. 7 do projektu budowlanego branża elektryczna. Obecny rysunek jest niekompletny.***
2. ***Czy montaż i dostarczenie tablicy TA należy do zakresu robót elektrycznych ? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.***

3. *Czy tablica TG jest tablicą istniejącą?*
4. *Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie rozdzielnicy AKPiA nie należy do wykonawcy robót elektrycznych lecz do dostawcy urządzeń technologicznych.*
5. *Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o montaż bezpieczników Bnu z wkładką Wts20A na słupie, jako zabezpieczenie przyłącza do przepompowni.*
6. *Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o montaż gniazda 24V 1szt.*
7. *Brak zawartości Projektu Budowlanego – branża elektryczna pkt. 12, 13, 14. Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej brakującej strony.*

Odpowiedź:

Ad 1. Zał. Nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

Ad 2. Należy do zakresu robót elektrycznych.

Ad 3. Tablica TG jest tablicą istniejącą.

Ad 4. Dostarczenie rozdzielnicy AKPiA należy do wykonawcy robót i jest częścią składową urządzeń technologicznych.

Ad 5. Przedmiar robót w ofercie należy uzupełnić o montaż bezpieczników Bnu z wkładką Wts20A na słupie jako zabezpieczenie przyłącza do przepompowni ścieków. Podstawa wyceny KNNR 5-0906-03-00 szt. 3.

Ad 6. Przedmiar robót w ofercie należy uzupełnić o montaż gniazda 24 V. Podstawa wyceny KNNR 5-0308-05-00 szt. 1.

Ad 7. Zał. Nr 2 do niniejszego wyjaśnienia.

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski